

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

.....

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำซอยย่อย ถนนชลละอู (ชลละอู ,บริรักษ์อุทิศ)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลเมืองระนอง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 1,590,000.- บาท
3. ลักษณะงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำซอยย่อย ถนนชลละอู (ชลละอู 2,บริรักษ์อุทิศ) โดยก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางปิดตอนบนรางวี ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย ขนาด 0.60 ม.รวมความยาวไม่น้อยกว่า 483 ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 1,590,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4
  - 5.2 แบบ ปร. 5
  - 5.3 แบบ ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 ว่าที่ ร.ต.จิรวัดน์ จันทนา
  - 6.2 นายกิตติศักดิ์ โมราศิลป์
  - 6.3 นายเฉลิมชาติ คำมา

.....

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำชอยย่อยถนนชลระอุ ๒ บริษัทอุทิศ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนชลระอุ ๒ บริษัทอุทิศ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองระนอง


แบบ ปร.๔,ปร.๕ และ ปร.๖ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคาขงประมาณเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน/งาน. ค่างานก่อสร้าง	๑,๖๔๗,๓๔๔.๕๙	
	อื่น		
๒	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
๓	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
๔	กลุ่มงาน/งาน.....		
	..... ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑,๖๔๗,๓๔๔.๕๙	
	คิดเพียง	๑,๕๙๐,๐๐๐.๐๐	
	หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  



(ว่าที่ ร.ต.จิววัฒน์ จันทนา )

ปลัดเทศบาลเมืองระนอง

(.....)  


(นายกิตติศักดิ์ โมราศิลป์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(.....)  


(นายเฉลิมชาติ คำมา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.๕

ประเภท โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำชอยย่อยถนนชลระอุ๒ บริษัทฯอุทิศ

เจ้าของโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนชลระอุ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ - สำนัก/กอง ช่าง กรม -

แบบเลขที่

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	FACTOR	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานถนน	๑,๑๗/๕,๑๐๘.๕๙	๑.๕๐๑๙	๑,๖๕๗,๓๘๕.๕๙	
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	อื่นๆ ฝ้าม่าน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๖๕๗,๓๘๕.๕๙	

คิดเป็นเงินตามงบประมาณ

๑,๕๙๐,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....-.....ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ.....-.....บาท/ตรม.

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ว่าที่ ร.ต.จิรวัดมณี จันทนา)

ปลัดเทศบาลเมืองระนอง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ โมราศิลป์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ คำมา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.แบบรางปิดตอนบนรางวิชนาดกว้าง ๐.๖๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม.ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๓ ม. ขอยยบริการขู่พิศ

สถานที่ก่อสร้าง ขอยยบริการขู่พิศ

แบบ ป.ร.๔

แผ่น

รายการที่ .....

กองช่าง

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งเทศบาลเมืองระนอง เลขที่ ๔๘๒/๒๕๖๐ ถว. ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

จำนวน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.แบบรางปิดตอนบนรางวิชนาดกว้าง ๐.๖๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม.ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๓ ม.									
	งานตีพิมพ์และขยาย	๔๙๒.๖๖	ลิป.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑.๓๔	๑๐,๕๑๘.๒๙	๑๐,๕๑๘.๒๙		
	ทราบขยายรองรับ	๓๐.๔๒	ตัน	๓๙๒.๕๒	๑๑,๙๔๐.๕๖	๙๙.๐๐	๓,๐๑๒.๕๘	๑๔,๙๕๒.๐๔		
	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๓๐.๔๒	ลิป.ม.	๑,๗๗๕.๗๐	๕๔,๐๑๖.๗๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๔,๐๑๖.๗๙		
	คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๗๙.๐๙	ลิป.ม.	๑,๙๖๒.๖๒	๓๕๑,๔๕๕.๖๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๑,๔๕๕.๖๒		
	งานเหล็กเสริม				๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐		
	RB ๖ มม.	๐.๒๔	ตัน	๒๓,๕๕๑.๔๐	๕,๖๕๒.๓๔	๔,๑๐๐.๐๐	๙๘๔.๐๐	๖,๖๓๖.๓๔		
	RB ๙ มม.	๑๐.๙๖	ตัน	๒๒,๔๒๙.๙๑	๒๔๕,๘๓๑.๘๑	๔,๑๐๐.๐๐	๔๔,๙๗๖.๐๐	๒๙๐,๘๐๗.๘๑		
	RB ๑๒ มม.	๐.๓๖	ตัน	๑๙,๔๖๙.๑๖	๗,๐๐๘.๙๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๑๘๘.๐๐	๘,๑๙๖.๙๐		
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘		กก.	๕๘.๑๓	๒๐,๑๘๗.๔๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๑๘๗.๔๔		
	ไม้แบบพร้อมค้ำยัน ๒๐ %	๒๓๑.๘๔	ฟุต	๕๓๒.๗๑	๑๒๓,๕๐๓.๔๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๓,๕๐๓.๔๙		
	ค่าแรงประกอบแบบ	๑,๑๕๙.๒๐	ตรม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๕๕,๑๗๓.๖๐	๑๕๕,๑๗๓.๖๐		
	ท่อ PVC. ๐ ๒" X ๔.๐๐ ม.ขึ้น ๑๓.๕	๘.๐๐	เส้น	๒๔๒.๙๙	๑,๙๕๓.๙๒	๖๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๒,๔๓๓.๙๒		
	เหล็กฉาก L ๗๕X๗๕X๖ มม.X ๖.๐๐ ม.	๕๗.๐๐	เส้น	๗๒๘.๙๗	๔๑,๕๕๑.๒๙	๔๙๒.๐๐	๒๘,๐๔๔.๐๐	๔๓,๕๙๕.๒๙		
	เหล็กกล่อง ๓X๑.๕X๓.๒ มม. X ๖.๐๐ ม.	๕.๐๐	เส้น	๕๓๗.๓๘	๒,๖๘๖.๙๐	๓๗๐.๘๐	๑,๘๕๕.๐๐	๔,๕๔๑.๙๐		
	งานเขตกอนกรีต	๒๐๙.๕๑	ลิป.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๖๔,๑๑๐.๐๖	๖๔,๑๑๐.๐๖		
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							๑,๑๗๕,๑๐๘.๕๙		
	F=๑.๔๐๑๙							๑,๕๐๑๙		
	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น							๑,๖๔๗,๓๘๔.๕๙		
	คิดเพียง							๑,๖๔๗,๐๐๐.๐๐		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ จันทนา)

ปลัดเทศบาลเมืองระนอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ โมราศิลป์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ คำมา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน